

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Prace remontowo-aranżacyjne

Załącznik nr 2

Typ prac	jedn.	ilość	cena jedn.	% vat	koszt	nazwa, symbol, producent
Przerób foyer na 2 piętrze dla Ministerstwa Środowiska w budynku przy ul. Wawelskiej			NETTO		NETTO	
ROBOTY BUDOWLANE						
Ściany i sufit						
demontaż ściany szklanej , wejściowej	kpl.	1,00	0,00	23,00	0,00	
demontaż drewnianej obudowy sufitu, belek i słupów	kpl.	1,00	0,00	23,00	0,00	
wykonanie ściany wejściowej z otworem drzwiowym, częściowego sufitu podwieszanego, obramowania fototapet, obudowa słupa z g-k	m2	50,00	0,00	23,00	0,00	
demontaż i montaż parapetu		1,00	0,00	23,00	0,00	
demontaż i montaż drzwi na klatkę schodową		1,00	0,00	23,00	0,00	
montaż drzwi wejściowych		1,00	0,00	23,00	0,00	
Wykończenie ścian i podłóg						
ocyszczenie ścian i sufitu z farby	kpl.	1,00	0,00	23,00	0,00	
odnowienie powierzchni ścian i sufitu zaprawą gips vario	m2	150,00	0,00	23,00	0,00	
naprawa ścian istniejących	kpl.	1,00	0,00	23,00	0,00	
demontaż i montaż tablic informacyjnych i istniejących instalacji p.poż, kamera, vi fi	kpl.	1,00	0,00	23,00	0,00	
wymiana i oznakowanie drzwi do hydrantu i rozdzielni elektrycznej	kpl.	1,00	0,00	23,00	0,00	
tablice informacyjne płyta PCV 1mm luminacja (4 szt (wyjście x2, klucz do wyjścia, ludzik), posiada świadectwo dopuszczenia p.poż zgodne z normą	kpl.	1,00	0,00	23,00	0,00	
pojemnik na klucz do wyjścia ewakuacyjnego	szt	1,00	0,00	23,00	0,00	
drzwi do hydrantu x 1szt i rozdzielni x 1szt, (pomiar z natury)	kpl.	1,00	0,00	23,00	0,00	
naklejka czerwona z literą H	szt.	1,00	0,00	23,00	0,00	
Farba kolor jasny satyna Flugler DEKSO 5 nr. 3371 do 2-krotnego pomalowania	m2	122,00	0,00	23,00	0,00	
Farba kolor ciemny satyna Flugler DEKSO 5 nr. 3374 do 2-krotnego pomalowania	m2	28,00	0,00	23,00	0,00	
malowanie ścian GK z gruntowaniem x 2, jasny kolor	m2	69,00	0,00	23,00	0,00	
malowanie ścian GK z gruntowaniem x2	m2	11,00	0,00	23,00	0,00	
obramowanie fototapet, słup,ciemny kolor						
fototapeta Matrix 263/293 z przegotowaniem materiałów do druku, (gramatura 460 g/m2, podłoże tekstylne tkane, wymiary rolki: 1,3x 30m) • Atest higieniczny PZH: HK/B/1420/02/2008 • Atest przeciwpożarowy: 006/BM-1/2003	m2	7,80	0,00	23,00	0,00	OKLEIN ŚCIENNYCH Z NADRUKIEM – DIGITAL PRINTING - FIRMY NEWMOR POLSKA

fototapeta atrix 217/293 z przygotowaniem materiałów do druku, (gramatura 460 g/m2, podłoże tekstylne tkane, wymiary rolki: 1,3x 30m) • Atest higieniczny PZH: HK/B/1420/02/2008 • Atest przeciwpożarowy: 006/BM-1/2003						OKLEIN ŚCIENNYCH Z NADRUKIEM – DIGITAL PRINTING - FIRMY NEWMOR POLSKA
	m2	6,40	0,00	23,00	0,00	
naklejenie fototapety 263/293	kpl.	1,00	0,00	23,00	0,00	
naklejenie fototapety 217/293	kpl.	1,00	0,00	23,00	0,00	
demontaż liter mosiężnych nad drzwiami	kpl.	1,00	0,00	23,00	0,00	
litery mosiężne MINISTER wysokość min. 15 cm	kpl.	1,00	0,00	23,00	0,00	
montaż liter MINISTER	kpl.	1,00	0,00	23,00	0,00	
podłogi						
demontaż podłogi (wykładzina i cokoły)	m2	51,00	0,00	23,00	0,00	
przygotowanie podłoża drewnianego pod wykładzinę wersja 2 (Gruntoplast - Atlas)	m2	51,00	0,00	23,00	0,00	
wykładzina Millennium płytki 50x50 580g/m2 (dwa kolory) atesty	m2	60,00	0,00	23,00	0,00	wykładzina Millennium
cokoły z wykładziny (pomiar z natury)	mb	32,00	0,00	23,00	0,00	
montaż wykładziny dywanowej wraz z płynem antypoślizgowym	m2	51,00	0,00	23,00	0,00	
Sufity						
odnowienie powierzchni sufitu (plus belki) gips vario	m2	52,00	0,00	23,00	0,00	
malowanie sufitu i sufitu podwieszanego z g-k kolor jasny	m2	52,00	0,00	23,00	0,00	
malowanie sufitu i sufitu podwieszanego z g-k kolor ciemny	m2	16,00	0,00	23,00	0,00	
demontaż i montaż vertikali i innych listew naściennych	kpl.	1,00	0,00	23,00	0,00	
Stolarka drewniana						
drzwi - w okleinie fornirowana + ościeżnica obejmująca w tym samym wykończeniu (Polskone) orzech rustikal	szt	2,00	0,00	23,00	0,00	Polskone
parapet, blat z frezem wym. 150/30gr.4,5 cm okleina naturalna klon barwiona na orzech (pomiar z natury)	szt	1,00	0,00	23,00	0,00	Dato Meble
obudowa słupa kątowniki z MDF fornirowanego klon barwiony na orzech, łączenie kątowe, (100 x 100 mm) wys. ok. 3m (pomiar z natury)	szt	4,00	0,00	23,00	0,00	Dato Meble
Sprzątanie i kontenery	kpl	1,00	0,00	23,00	0,00	
				0,00		
SUMA KOSZTÓW NETTO w PLN					0,00	
WARTOŚĆ BRUTTO w PLN					0,00	